

## KNALLWUT– die exen/ flunker produktionen

**Kontakt:** Annika Pilstl  
**Telefon:** 0049 8507 9237054  
**Mobil:** 0049 178 8719917  
**Mail:** [annika@die-exen.de](mailto:annika@die-exen.de)

**Kontakt:** Claudia Engel  
**Mobil:** 0049 173 3689863  
**Mail:** [info@flunkerproduktionen.de](mailto:info@flunkerproduktionen.de)  
**Seite:** [www.flunkerproduktionen.de](http://www.flunkerproduktionen.de)

Einen Trailer finden Sie unter : <https://vimeo.com/842321222>

Fotos in Druckqualität finden Sie unter : [www.flunkerproduktionen.de/veranstalter](http://www.flunkerproduktionen.de/veranstalter)

**Spielzeit:** ca. 50 Minuten  
**Aufbauzeit:** 3 Stunden  
**Abbauzeit:** 1 Stunde

**Personal:** Eine mit der Haustechnik vertraute Person.

**Bühne:**

- Spielfläche 5m x 5m x 0,4m (oder ansteigende Sitzreihen),
- wenn möglich schwarz abgehängt
- Lichte Höhe über der Bühne möglichst 3 m
- verdunkelbarer Raum
- 4 x Feststrom (16A)



## Licht:

### Wenn vor Ort Scheinwerfer installiert sind:

- ca. 8 PC/Stufenlinsenscheinwerfer (>500W)  
optimal 4 aus der Front, 2 bühnenmittig, 2 aus der Gasse re/li
- mit Torblenden ausgerüstet
- abhängig von der Bühnengröße entsprechend mehr Scheinwerfer
- alle einzeln über DMX ansteuerbar
- wir bringen einen Laptop mit Licht/Tonprogramm mit und patchen vor Ort die Scheinwerfer
- der Laptop steht auf der Bühne, dazu bitte einen DMX-Anschluss von Bühnenmitte zur Hausanlage legen
- bitte die hausinternen DMX-Adressen bereit halten

### Wenn vor Ort keine Scheinwerfer installiert sind:

- wenn keine Scheinwerfer vorhanden sind, bauen wir unsere Lichtanlage auf
- dazu benötigen wir im Saal rechts und links je einen 16A Stromanschluss
- in ca. 5 m Entfernung zur Bühne wird links und rechts ein Lichtstativ aufgebaut
- bitte beim Bestuhlen die Stative berücksichtigen
- wir steuern die Lichtanlage von unserem eigenen Lichtpult aus



## Ton:

### Vor Ort Tonanlage installiert:

- wenn vorhanden benutzen wir gerne die hauseigene Tonanlage
- der Ton wird mit Laptop abgespielt und dort abgenommen (Miniklinke)
- ein eventuelles Monitoring wäre wünschenswert

### Vor Ort keine Tonanlage installiert:

- ist keine Tonanlage vorhanden, bauen wir unsere eigenen Lautsprecher auf